

Nr. Pos.	Menge	E	Leistung	EP	GP
-------------	-------	---	----------	----	----

Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion "Hinte"
Ortsteil Canhusen
C 04 Schaffung eines Dorfplatzes, Platz der Begegnung
Kostenschätzungen

1.	Grunderwerb: Kauf des Grundstückes				20.000,00 €
-----------	---	--	--	--	--------------------

2.	Hochbauarbeiten				
2.1	1,00	St	Errichtung eines Unterstandes mit Lagerraum, Grundfläche 9,50 m x 7,50 m	56.022,00 €	56.022,00 €
			Baukosten netto		56.022,00 €
			Baunebenkosten netto		11.205,00 €
			Kosten Hochbau netto		67.227,00 €
			MwSt	19,00%	12.773,13 €
			Kosten Hochbau brutto		80.000,13 €

3.	Freianlagen				
3.1	1,00	Psch	Baustelle einrichten, sichern und räumen	20.000,00 €	20.000,00 €
3.2	11,00	St	Baumschutz herstellen	225,00 €	2.475,00 €
3.3	1,00	St	Garage aufnehmen und schadlos beseitigen	3.000,00 €	3.000,00 €
3.4	170,00	cbm	Wände, Fundamente und Bodenplatten aus Beton aufnehmen und schadlos beseitigen	110,00 €	18.700,00 €
3.5	20,00	cbm	Boden-Zement-Gemisch aufnehmen und schadlos beseitigen	120,00 €	2.400,00 €
3.6	8,00	cbm	Bauschutt aufnehmen und schadlos beseitigen	130,00 €	1.040,00 €
3.7	25,00	m	Borde beseitigen	9,00 €	225,00 €
3.8	20,00	m	vorhandene Rinne aufnehmen und schadlos beseitigen, 50 cm breit	10,00 €	200,00 €
3.9	2,00	St	vorhandene Straßenabläufe aufnehmen und schadlos beseitigen	100,00 €	200,00 €
3.10	1,00	St	Metallgeländer, einschl. Hinweisschilder aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen	300,00 €	300,00 €
3.11	1.040,00	qm	vorhandene Grünflächen mähen	1,50 €	1.560,00 €
3.12	1.100,00	cbm	unbrauchbaren Boden beseitigen	25,00 €	27.500,00 €
3.13	120,00	cbm	Boden aufnehmen und im Baustellenbereich wieder einbauen	13,00 €	1.560,00 €
3.14	60,00	cbm	Oberboden liefern und andecken	30,00 €	1.800,00 €
3.15	820,00	qm	Anstehenden Boden nachverdichten und Planum herstellen	2,50 €	2.050,00 €
3.16	580,00	cbm	Füllsand liefern und einbauen	32,00 €	18.560,00 €
3.17	370,00	qm	Schotter liefern und einbauen, 20 cm dick	28,00 €	10.360,00 €
3.18	305,00	qm	Schotter liefern und einbauen, 15 cm dick	21,00 €	6.405,00 €
3.19	100,00	m	Betonsteinrinnen herstellen, 0,32 m breit	50,00 €	5.000,00 €
3.20	70,00	m	Hochborde herstellen	70,00 €	4.900,00 €
3.21	100,00	m	Tiefborde herstellen	50,00 €	5.000,00 €
3.22	90,00	m	Rasenborde herstellen	34,00 €	3.060,00 €
3.23	40,00	m	Einfassung Boulebahn herstellen	70,00 €	2.800,00 €
3.24	430,00	qm	Pflasterflächen herstellen, dorftypisches Betonsteinpflaster	55,00 €	23.650,00 €
3.25	90,00	qm	Pflasterflächen Wohnmobilstellplätze, wasserdurchlässig	60,00 €	5.400,00 €
3.26	90,00	qm	Mineralschicht liefern und in Wegen einbauen	16,00 €	1.440,00 €
3.27	90,00	qm	Deckschicht liefern und in Wegen einbauen, beige	14,00 €	1.260,00 €
3.28	65,00	qm	Ausgleichsschicht für Boulebahn herstellen	15,00 €	975,00 €
3.29	65,00	qm	Verschleißschicht für Boulebahn herstellen	15,00 €	975,00 €
3.30	65,00	qm	oberste Deckschicht für Boulebahn herstellen	8,00 €	520,00 €
3.31	1,00	St	Tischtennisplatte liefern und aufstellen	3.000,00 €	3.000,00 €
3.32	1,00	St	Infotafel liefern und aufstellen	1.850,00 €	1.850,00 €

Nr. Pos.	Menge	E	Leistung	EP	GP
3.33	1,00	St	"Feuerschale" für Grillplatz liefern und einbauen	350,00 €	350,00 €
3.34	4,00	cbm	Erdaushub für Fundamente	50,00 €	200,00 €
3.35	4,00	qm	Sauberkeitsschicht herstellen	30,00 €	120,00 €
3.36	3,00	cbm	bewehrte Fundamente herstellen	350,00 €	1.050,00 €
3.37	7,00	qm	Sitzmauerwerk herstellen, 36,5 m breit	250,00 €	1.750,00 €
3.38	8,00	m	Rollschicht für Sitzmauer herstellen	100,00 €	800,00 €
3.39	5,00	St	Sitzbänke mit Rückenlehne liefern und aufstellen	1.600,00 €	8.000,00 €
3.40	1,00	St	Maibaumhülse liefern und einbauen	1.500,00 €	1.500,00 €
3.41	1,00	St	Poller liefern und einbauen	320,00 €	320,00 €
3.42	2,00	St	Abfallbehälter liefern und aufstellen	700,00 €	1.400,00 €
3.43	4,00	St	Straßenabläufe liefern und einbauen	500,00 €	2.000,00 €
3.44	3,00	St	Hofabläufe liefern und einbauen	350,00 €	1.050,00 €
3.45	1,00	St	Regenwasserschacht mit Sandfang liefern und einbauen, DN 600	1.300,00 €	1.300,00 €
3.46	1,00	St	Zisterne (Volumen 12 cbm)	10.000,00 €	10.000,00 €
3.47	1,00	St	Pumpe	5.000,00 €	5.000,00 €
3.48	1,00	St	Wasserentnahmestationen für Wasser aus der Zisterne	1.000,00 €	1.000,00 €
3.49	120,00	m	Rohrgräben herstellen	30,00 €	3.600,00 €
3.50	120,00	m	RW-Anschlussleitung herstellen, DN 150	40,00 €	4.800,00 €
3.51	20,00	St	Bögen für Rohrleitung liefern und einbauen	25,00 €	500,00 €
3.52	2,00	St	Abzweiger liefern und einbauen	40,00 €	80,00 €
3.53	2,00	St	Anschluss an Dachentwässerung herstellen	60,00 €	120,00 €
3.54	100,00	m	Erdkabel 5x 10 mm ² liefern und verlegen, einschl. Erdarbeiten	19,00 €	1.900,00 €
3.55	2,00	St	Leuchtenstandorte kennzeichnen	35,00 €	70,00 €
3.56	2,00	St	dorftypische Aufsatzleuchten liefern und aufstellen	2.100,00 €	4.200,00 €
3.57	3,00	St	Fahrrad-Anlehnbügel liefern und aufstellen	280,00 €	840,00 €
3.58	1,00	St	E-Bike Ladestation	3.000,00 €	3.000,00 €
3.59	4,00	St	Brutkästen für Vögel	125,00 €	500,00 €
3.60	3,00	St	Brutkästen für Fledermäuse	115,00 €	345,00 €
3.61	200,00	qm	Pflanzflächen vorbereiten und düngen	4,00 €	800,00 €
3.62	110,00	qm	Rindenmulch liefern und einbauen	12,00 €	1.320,00 €
3.63	95,00	qm	Blühflächen herstellen	4,00 €	380,00 €
3.64	90,00	qm	Pflanzflächen herstellen	45,00 €	4.050,00 €
3.65	30,00	St	Heckenpflanzen liefern und einpflanzen	21,00 €	630,00 €
3.66	10,00	m	Stützzaun für Hecke liefern und aufstellen	20,00 €	200,00 €
3.67	200,00	qm	Bewässerung der Grünflächen	8,00 €	1.600,00 €
3.68	200,00	qm	Fertigstellungspflege für Grünflächen	4,00 €	800,00 €
3.69	500,00	qm	Rasen ansäen	3,00 €	1.500,00 €
Baukosten Freianlagen netto					245.240,00 €
Honorar Freianlagen (HZ II Basis, LPH 1-9)					39.364,00 €
Vermessungskosten					2.000,00 €
Bodengutachten					2.000,00 €
Baunebenkosten Freianlagen netto					43.364,00 €
Kosten Freianlagen netto					288.604,00 €
MwSt					0,19 €
Kosten Freianlagen brutto					343.438,76 €

1.	Grunderwerb: Kauf des Grundstückes	20.000,00 €
2.	Hochbauarbeiten	80.000,13 €
3.	Freianlagen	343.438,76 €
Gesamtkosten 1 bis 3 brutto		443.438,89 €